

Dej



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DURËS
NJËSIA E PROKURIMIT**

Nr. 12626 prot.

Durrës, më 30 . 7 .2019

KONTRATË PËR PUNË PUBLIKE

“Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Jusuf Puka”

Nr. Referencës së Kontratës: BD.PH.10.19
REF-20764-05-07-2019

Lidhur ndërmjet palëve

Bashkia Durrës “Autoriteti Kontraktor”

Dhe

RAJLI NDERTIM + VARAKU E “Kontraktuesi”

KONTRATË
Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Jusuf Puka
Nr i referencës BD.PH.10.19

Kjo marrëveshje (Kontratë) nënshkruhet sot më datë 30 . 7 . 2019 Durrës ndërmjet dy palëve:

“Autoriteti Kontraktor” **BASHKIA DURRËS**
Adresa : Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës
Tel /fax: 052 22 23 10
NIPT : K42006501R
Përfaqësuar nga Kryetari Bashkise z. Vangjush **DAKO**

Dhe

“ Kontraktuesi” **RAJLI NDERTIM + VARAKU E**
Adresa : Durrës Lagjia Nr.18, Rruga H.Ramzoti (pallati i Bashkise Durrës),
nr pasurie. 1/1008 - G6,zona kadastrale 8513, vol.42, faqe 99.
Tel /Fax: 0692277317
NIPT : K71512508E & J61902509S
Përfaqësuar nga Administratoret znj. Enkelejda **GOJASHI (Çollaku)** dhe z. Shpëtim **VARAKU**

Neni 1 - Baza ligjore

Kontrata mbështetet në ligjin nr 9643 datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik”, KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit me REF-20764-05-07-2019, Ligji nr. 139/2015 “PER VETEQEVERISJEN VENDORE dhe në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë.
Kontrata do të qeveriset dhe interpretohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Neni 2- Përbërja e kontratës

2.1 Kontrata do të përbëhet nga dokumentet e mëposhtëme dhe dokumentat të tjera të tenderit te dates 07.06.2019 duke përfshirë KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit me REF-20764-05-07-2019

1. Sigurimi i kontratës në shumën 10 % të vlerës së kontratës në formën e garancisë lëshuar nga shoqëri sigurimi .

2. Oferta teknike dhe ekonomike paraqitur nga kontraktuesi në tender dhe të pranuar nga Autoriteti Kontraktor, me specifikimet teknike, projekti, preventivin me çmimet për njësi dhe vlerën sipas Aneks-kontratës.

2.2 Prokure e posacme, Akt - Marrveshje:

Bashkëngjitur Prokure e posacme, Akt – Marrveshje, Grafik punimesh.

2.3 Fjalët dhe shprehjet në këtë kontratë do të kenë të njëjtin kuptim ashtu siç përcaktohen në Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës ne dokumentat e tenderit.

Neni 3 – Objekti i kontratës

3.1 Janë të gjitha Punet për “Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Jusuf Puka” (sipas skicave, projektit) të cilat kontraktori do ti siguroje sipas kushteve të kontratës.

3.2 Kantieri i ndërtimit do të jetë ne objektet e percaktuara nga Kontraktori.

Neni 4 – Çmimi i kontratës

4.1 Çmimi që i paguhet kontraktuesit për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të kontratës është: 24'548'489 (njëzet e katër milion e pesëqind e dyzet e tetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë pa Tvsh dhe me vleftë me Tvsh + paisjet: 29'198'487 (njëzet e nëntë milion e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë.

4.2 Kontrata është Kontrate me Çmim Njesie te bazuar ne çmimet e njesise te shprehura ne Preventivin per Njesi.

Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në Njësi për secilin zë punimesh.

Neni 5 –Mënyra dhe afatet e Pagesës

5.1 Pagesa do te behet me transferte bankare brenda 30 diteve kalendarike nga realizimi i punimeve (data e vertetuar nga Autoriteti Kontraktor se punet jane mbaruar).

5.2 Pagesa do te behet sipas situacionit/situacioneve mujore te puneve te verifikuara dhe te konfirmuara nga Drejtuesi i Projektit duke dorezuar situacion dhe faturen tatimore.

5.3 Te gjitha te drejtat dhe detyrimet me Bashkine Dures do te kryhen nga RAJLI NDERTIM, sipas prokures (bashkangjitur)

5.4 Monedha e pagesës do të jetë monedha shqiptare (lekë).

5.5 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 6 - Grafiku i realizimit të punimeve

6.1 Grafiku i realizimit të punimeve i paraqitur nga kontraktuesi dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor, kërkohet të sigurojë realizimin e të gjitha punëve brenda **150 ditëve** (afati prej 150 ditëve, zbatohet sipas ligjit nr. 8402 datë 10.09.1998 dhe udhëzimeve të nxjerra në zbatim të këtij ligji me ndryshimet përkatëse).

Neni 7 – Sigurimi teknik

7.1 Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë aktiviteteve në kantier.

Neni 8 – Detvrat e kontraktorit.

8.1 Kontraktori do të kryejë dhe mbarojë punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit dhe të pranuar sipas Anex-kontrates bashkangjitur.

8.2 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollimin e cilësisë së punimeve dhe cilësisë së materialeve gjatë zbatimit të kontratës . Ai duhet të njoftojë Drejtuesin e Projektit dhe Autoritetin Kontraktor per rrethana specifike që mund të ndikojnë negativisht në punë për realizimin e objektit të kontratës.

8.3 Sa herë që të jepet njoftimi për difekte, kontraktori duhet ti korrigjojë ato brenda kohëzgjatjes së parashikuar në njoftim .

8.4 Kontraktori duhet ti paraqese drejtuesit te projektit nje program plan dhe te pergatise sipas aprovimeve te tij raportimet per ecurine e punimeve, kontrollin e cilesise dhe situacionet per punimet e kryera.

8.5 Kontraktori duhet të zbatojë : **kushtet teknike të zbatimit në fuqi**

Neni 9- Drejtuesi i Projektit

9.1 Drejtuesi i Projektit është personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor, qe eshte përgjegjës për administrimin e kontratës per Autoritetin Kontraktor.

9.2 Drejtuesi i projektit në se zbulon se punimet nuk janë përfunduar plotësisht do ti japë udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar.

9.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe duhet të vërtetoj për Autoritetin Kontraktor shumën që duhet ti paguhet kontraktorit në bazë të Situacionit / situacioneve të marra nga kontraktuesi .

Neni 10 – Korrigjimi i difekteve

10.1 Nëse Kontraktori nuk ka korrigjuar një difekt brenda kohës së specifikuar në njoftim, Drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të difektit dhe kjo shumë do të mbahet nga pagesa që duhet bërë kontraktuesit derisa difekti të korrigjohet .

Dështimi për të korrigjuar difektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate per arsye mospermbushje ne favor te Autoritetit Kontraktor.

Neni 11- Mbarimi dhe marrja përsiper e punëve.

11.1 Kontraktori pas përfundimit të punëve i paraqet drejtuesit të projektit dokumentacionin dhe llogaritjet përfundimtare të punimeve të kryera dhe i kërkon atij të lëshojë një çertifikatë për mbarimin e punimeve dhe drejtuesi i projektit do ta bejë këtë sapo të vendosi se punimet janë mbaruar plotësisht.

11.2 Drejtuesi i projektit në rast se gjatë kolaudimit zbulon Punë të pa përfunduara plotësisht ose defekte në Punime të cilat janë pasojë e punës jo cilësore të Kontraktuesit, do ti paraqesi atij me shkrim dhe do kërkojë kryerjen dhe riparimin e tyre brenda një afati të arsyeshëm.

Neni 12 – Rreziqet e Kontraktuesit

12.1 Nga data e hyrjes në kantier deri në përfundim të punimeve Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje, humbje ose dëmtim të pasurisë .

Neni 13- Siguracioni

13.1 Minimumi i kërkuar për tu mbuluar nga sigurimet sipas ligjeve në fuqi janë:

- a. Sigurimi për dëmtime ose humbje të punëve dhe materialeve
- b. Për dëmtime ose humbje të pajisjeve
- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç punëve, Materialeve dhe Pajisjeve
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier.

Neni 14 – Likuidimi i dëmeve

14.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:

Tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 15 – Zgjidhja e kontratës

15.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse :

a) Kontraktori dështon në kryerjen e punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,

b) Kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër sipas kësaj kontrate.

15.2 Autoriteti kontraktor do të japë kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe të japë kontraktorit 15 ditë që të ndreqë mosplotësimin .

15.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punet e perfunduara brenda Autoritetit Kontraktor do të behen pronë e Autoritetit Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj.

Neni 16 – Sigurimi i kontratës

16.1 Shuma e sigurimit të kontratës prej 10 % të vlerës së kontratës do të paguhet Autoritetit Kontraktor si kompesim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktorit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

16.2 Sigurimi i kontratës do të kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorezim të punimeve.

16.3 Garancia e difekteve do të jetë 5% e vlerës së kontratës, që do të mbahet Sipërmarrësit mbi vlerën totale nga situacioni perfundimtar si garanci për cilësinë e punimeve, shumë e cila do të paguhet mbas përfundimit të këtij afati.

Garancia për mbulimin të difekteve, që mund të lindin gjatë shfrytëzimit të objektit, nga ana e Kontraktuesit është **2 vjet**.

Neni 17 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

17.1 Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura në lidhje me këtë kontratë me mirëkuptim dhe negociata midis tyre.

17.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, do të drejtohen Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës dhe problemet do të zgjidhen sipas procedurave juridike në fuqi dhe legjislacionit të Republikës së Shqipërisë .

Neni 18- Dispozita të fundit

Kjo kontratë hartohet në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet nga përfaqësuesit e të dy palëve në shtatë kopje, 1 (një) për Kontraktuesin dhe 6 (gjashtë) për Autoritetin Kontraktor.

Kontrata hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

ANEKS- KONTRATË

Rikonstrukcion shkolla 9 vjecare Jusuf Puka

Nr. Referencës së Kontratës: BD.PH.10.19

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetritë e Objektit etj: **Bashkangjitur**

Specifikimet Teknike të Materialeve: **Bashkangjitur**

GRAFIKU I REALIZIMIT

Afati i përfundimit të punimeve është 150 ditë kalendarike (afati prej 150 ditëve, zbatohet sipas ligjit nr. 8402 date 10.09.1998 dhe udhëzimeve të nxjerra në zbatim të këtij ligji me ndryshimet përkatëse).

GARANCIA

Garancia për mbulimin të difekteve, që mund të lindin gjatë shfrytëzimit të objektit, nga ana e kontraktuesit është 2 vjet.

PREVENTIV PUNIMESH

Me objekt: Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Jusuf Puka

Nr.	Nr. Analizes	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	A	A- PUNIME NDERTIMI				
1	Analize	Prishje suvatimi parapeti shkallet	m ²	15	100	1500
2	Analize	Prishje shtresa pllqash dysHEMEJE	m ²	950	120	114000
3	Analize	Prishje suvatim i jashtem t= 5cm	m ²	490	100	49000
4	Analize	Prishje suvatim muri i brendshem (Pjeserisht)	m ²	714	100	71400
5	Analize	Prishje suvatim tavani t=3 cm (Pjeserisht)	m ²	240	100	24000
6	2,426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	25	250	6250
7	Analize	Prishje catie	m ²	620	200	124000
8	Analize	Cmontim - heqje dyer dritare	m ²	277	120	33240
9	2.37/5a	Transport i mbeturinave + paisjeve shkollore (Banka)me auto deri 5 km	m ³	350	250	87500
		Shuma A-1	Leke			510,890
	A-2	PUNIME BETONI PER SHITESEN ANSORE				
10	2.26/a	Germim themele (trate) e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim toke	m ³	115	180	20700
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	30	250	7500
12	2.258	Mbushje cakull 40 cm nen plinta	m ³	13	850	11050
13	2.258	Mbushje cakull 20 cm nen tra e soleten monolite te kuotes 0.00 (t=20cm)	m ³	13.8	850	11730
14	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	86	150	12900
15	2.36	Dhe i ngjeshur me tokmak elektrik	m ³	14	10	140
16	2.262/3	Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen plinta t=10cm	m ³	3.2	5900	18880
17	2.262/4a	Plinta b/a C 20/25	m ³	13	7500	97500

18	2.117/1a	Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	8.9	9500	84550
19	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	18.6	9800	182280
20	2.262/4	Soleta B/A t=18 cm monolite (kuota ±0.00) C20/25	m ³	12.5	7,200	90000
21	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m kuota +3.80,+7.18	m ²	140	2000	280000
22	2.167	FV. Hekur breza, trare, kollona, solete,arkitrare	ton	6.5	75000	487500
Shuma A-2						1304730
A-3		PUNIME MURATURE				
23	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	7.5	10000	75000
24	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ³	30	7800	234000
25	2.84	Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, llaç perzier M 15	m ³	10	7800	78000
26	An	F.V Fuge horizontale ekspansioni	ml	6	6000	36000
27	An	F.V Fuge metalike vertikale per bashkimin e mureve	m ²	20	1000	20000
Shuma A-3			Leke			443000
A-4		PUNIME CATIE				
28	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	710	3200	2,272,000
29	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol Eps t=10 cm (Nen Tjegulla)	m ²	710	1,400	994,000
30	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	435	1600	696,000
31	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol Eps t=10 cm (Mbi Tavanin e Varur)	m ²	435	1400	609,000
32	2.297/a	Tavan me kartonxhes (Cimentato nenstrehe e jashteme)	m ²	95	2800	266,000
33	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	90	350	31,500
34	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	135	800	108,000
35	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2	950	1,900
Shuma A-4			Leke			4,978,400
A-5		PUNIME SHTRESASH				
36	An	Shtrese stirobetoni 8 cm (kati perdhe per instalime)	m ³	37	1500	55500
37	An	Shtrese stirobetoni 8 cm (kati pare instalime)	m ³	36	1500	54000
38	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama(Tarraca te Hyrja)	m ²	30	850	25500
39	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm (Tarraca te Hyrja)	m ²	30	900.0	27000
40	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m ²	40	850	34000

41	2.196/c	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (Kati Perdhe 0,00)	m ²	575	250	143750
42	2.267/b	Shtrese me pllaka gres ne tualete+ambiente teknike ngjitur me kolle	m ²	75	1600	120000
43	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi (60x60)	m ²	1025	1,600	1640000
44	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"(Shakllet brenda)	m ²	35	4200	147000
45	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	740	120	88800
Shuma A-5			Leke			2335550
A-6		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
46	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil Eps t=5cm (+Pragje dritare)	m ²	810	1600	1296000
47	2.273/5	Shtrese pllaka mermeri t = 3cm (Pragje dritare+muri i ballkonit)	m ²	45	4200	189000
48	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25(Pjeserisht)	m ²	938	480	450240
49	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah(Pjeserisht)	m ²	288	500	144000
50	2.326	Veshje me pllake majolike (nyje sanitare + amb teknike)	m ²	175	1600	280000
51	An	Veshje fasade me pllake terakote(Mbi Polisterol ngjitur me koll)	m ²	415	3500	1452500
52	2.412	Korimano shkalle e brendeshme me hekur Ø 5 cm	ton	0.1	155,000	15500
Shuma A-6			Leke			3827240
A-7		PUNIME DRITARE DHE DYER				
53	An	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham(Me mek Antiribalt Hapje Ngjyra e Dritares e Zeze Mat)	m ²	180	11000	1980000
54	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m ²	8	9500	76000
55	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	14	10000	140000
56	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.(Tualetet)	m ²	12	8500	102000
57	Analize	F V dyer te brendeshme druri me xham te temperuar per klasat	m ²	55	10000	550000
58	2.390/1	F.V. Dyer metalike ne ambiente teknike	m ²	5	5000	25000
59	2.386/2	Dyer te blinduara importi.(Zyra Drejtorit)	m ²	2	30000	60000
Shuma A-7			Leke			2933000
A-8		PUNIME BOJATISJE				
60	2.404/1	Lyerje e fasades me boje hidroplastike importi cilesi e I-re(Jug+Perendim)	m ²	440	250	110000
61	2,404	Lyerje tavane me boje hidroplastike	m ²	720	150	108000
62	2,404	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m ²	2680	150	402000
Shuma A-8			Leke			620000

A-9		PUNIME PRISHJE				
63	Analize	Heqje e kangjellave dhe portes ekzistuese	ton	1.8	2500	4500
		Shuma A-9	Leke			4500
A-10		PUNIME NDERTIMI (Muri rrethues Pjesa para shkolles)				
64	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalike (porta hyrese + kangjella)	m ²	225	200	45000
65	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (porta hyrese + kangjella)	ton	3.8	110000	418000
66	2.331	Suva e zakonshme mur tulle h ~ 8 m (muri rrethes)	m ²	185	480	88800
67	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	185	250	46250
		Shuma A-10	Leke			598050
A-11		PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE (Sheshi perpara shkolles dhe oborroj i brendeshem)				
68	2.28+ 2.37/5a	Germim dheu me makineri + transport 5km	m ³	25	280	7000
69	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m ³	12	150	1800
		Shuma A-11	Leke			8800
A-12		PUNIME SHTRESASH (Sheshi perpara shkolles dhe oborroj i brendeshem)				
70	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	220	160	35200
71	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	3	6500	19500
72	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(t=10cm, nen bordure)	m ³	1.5	6500	9750
73	Analize	Shtrese me pllaka vetëbllokuese,(Me Vrima Per Kalimin e Ujit)	m ²	65	950	61750
74	Analize	Shtrese me pllaka vetëbllokuese, (Gri Drejtekendore)	m ²	85	950	80750
75	2.523/1	F.V Tuba PVC Ø 200 mm te brinjezuar	ml	105	1000	105000
76	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	1	16000	16000
77	An - 22	Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri KUB	cope	9	9,500	85500
78	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm	ml	18	250	4500
79	Analize	Ndenjese beton/arme 180x45 h-50 te parafabrikuara + shtrese derrase	m ³	2.7	12000	32400
80	Analize	F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombi 50mm x 50mm me peshe 4kg /m ² me fije celiku 2.9mm e galvanizuar dhe e plastifikuar(Per fushen sportive)	m ²	400	350	140000
81	2.390/1	Porte rrethimi (Per fushen sportive)	m ²	1	5000	5000
82	Analize	Shtrese niveluese elastike me resin akrilike 3mm	m ²	430	850	365500
83	Analize	Vizime me boje resin akrilike d=8cm	m ²	25	500	12500
		Shuma A-12	Leke			973,350

A-13		PUNIME GJELBERIMI				
84	An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	15	1,500	22500
85	An164	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	14	8500	119000
86	3.643	Mbjellje bari	m ²	250	50	12500
		Shuma A-13	Leke			154000
		Shuma A	Leke			18691510.0
B-1		SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT				
87	2.491	Furnizim instalim tub xingato DN-2" (57x3mm)	kg	150	280	42000
88	2.538	Rakorderi, pjese speciale	kg	72	150	10800
89	2.511	Fikes zjarri me shkume ne koridore+ambjent teknik	cope	6	4500	27000
90	2.512	Hidrant zjarrfikes DN-2" komplet me kaseten dhe tubin e gomes dhe kaseten	cope	2	2500	5000
91	An.1.5	F.V Buton alarmi	cope	4	1000	4000
92	An.1.6	F.V Tabela drejtim dalje	cope	15	500	7500
93	An.V.1.1 1	V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2	1000	2000
94	An.V.1.1 3	V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosija ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqer RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1	1000	1000
		Shuma B-1	Leke			99300
B-2		PAISJE SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT				
		V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike:				
		- Prurja: jo me e vogel se 7.2 m ³ / h				
		- Prevalenca: jo me e vogel se 40 mkH2O				
		- Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10				
95	An.V.1.14	- Fuqia elektrike jo me e vogel se 5.5kW -3-400v/50Hz	cope	1	2500	2500.00
96	An.F.2.1	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2	25000	50000.00

97	An.F.2.3	F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosija ne kase te jashtme, lllamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1	28000	28000.00
98	An.F.2.4	F. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike:	cope	1	200000	200000.00
		- Prurja: jo me e vogel se 7.2 m ³ / h				
		- Prevalenca: jo me e vogel se 40 mkH2O				
		- Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10				
		- Fuqia elektrike jo me e vogel se 5.5kW -3-400v/50Hz				
		Shuma B-2	Leke			280500.00
C-1		SISTEMI H/SANITAR				
99	2.491/e	F.v tub e rakorderi linje jasht PE Ø 50mm PN16	ml	35	250	8750
100	2.491/d	F.v tub e rakorderi 1½ " PN 16 furnizim depo PN16	ml	22	250	5500
101	2.491/c	F.v tub e rakorderi 1" PN 16 furnizim depo PN16	ml	22	250	5500
102	2.491/c	F.v tub e rakorderi ujesllesesi ¾ "	ml	25	250	6250
103	2.491/b	F.v tub e rakorderi ujesllesesi ½ "	ml	35	250	8750
104	2.494/5	F.v saracineske 2"	cope	5	1,500	7500
105	2.494	F.v saracineske 1" , ½ " , ¾ "	cope	10	300	3000
106	An	F.v kundra valvul	cope	2	1200	2400
107	An-12	F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	2	22000	44000
108	2.514	F.v pileta dyshemeje	cope	7	1200	8400
109	An-15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	4	12500	50000
110	2.501	F.v wc alafrenga komplet	cope	9	9500	85500
111	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	1	6000	6000
112	2.495	F.v lavaman porcelani me mishilator komplet	cope	10	8700	87000
113	2.505	F.V pisuar importi porcelani	cope	1	7000	7000
114	2.495	Fv. lavaman importi komplet + grup per femije me aftesi te kufizuara	cope	1	8700	8700
115	An	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	50	750	37500
116	2.516	F.v tuba Pvc shkarkimi Ø 40,50,110,120	kg	80	300	24000
117	2.1/a	Germim dheu kanal per KUZ e ujesjelles	m3	7	250	1750
118	An	Pusete kuz 0.8x0.8x1.0	cope	1	16000	16000
119	An.5.16	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	1	14000	14000
120	An.5.17	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	28	850	23800
121	An - 17	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	2	18000	36000
		Shuma C	Leke			497300

D-1		PUNIME IMPJANTI I NGROHJES				
122	2.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 1¼"	kg	158	250	39500
123	3.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 1"	kg	107	250	26750
124	4.493	F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 3/4"	kg	165	250	41250
125	2.512/4	F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	8	25000	200000
126	2.512/2	F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	5	12000	60000
127	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks ose ekuivalent (d28x9)	ml	950	85	80750
128	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 11/4" me armofleks ose ekuivalent (d42x9)	ml	84	85	7140
129	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 11/2" me armofleks ose ekuivalent (d54x9)	ml	75	120	9000
130	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 21/2" me armofleks ose ekuivalent (d76x9)	ml	50	200	10000
131	An	F.V Kasete kolektori	cope	13	3000	39000
132	An.3.5	F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	1659	150	248850
133	2.494/a	F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	35	650	22750
134	2.493	F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi	kg	350	250	87500
135	2.493	F.V tub te zeze DN 40 1 1/2"] dhe rakorderi	kg	290	250	72500
136	2.493	F.V tub te zeze DN 32 1 1/4"] dhe rakorderi	kg	260	250	65000
137	2.524	F.V element radiator me llamarine 600x200 mm 1,5 kw	cope	75	5000	375000
138	2.493	F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese 220/270 mm .	kg	55	250	13750
		Shuma D-1	Leke			1398740
D-2		PAISJET MEKANIKE PER SISTEMIN E NGROHJES				
139	An	F.V kaldaje celiku (grup termik), lenda e djegshme, ashkla druri, kapaciteti jo me e vogel se Q-115 KW, lidhjet DN 80 - dalja e oxhakut 0 e 250 mm. Dimensionet BXLXH jo me e vogel se 1547 x 3173 x 2360 mm, me pompe antikondense e inkorporuar , e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem	komplet	1	850000	850000
140	An	F.V pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja jo me e vogel se 18 m3/ h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, Pn 16:- fuqia elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz	cope	1	120000	120000

141	An	F.V Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: jo me e vogel se 105 litra:- Dimensionet jo me e vogel se 500 mm - Lartesia 665 mm:-Presioni max 6 bar:- Temperatura e sistemit - 10° C deri ne +90° C: Lidhja ne %"	cope	1	30000	30000
142	An	F.V Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: jo me e vogel se 35 litra:- Dimensionet jo me e vogel se 404 mm - Lartesia 408 mm:-Presioni max 6 bar:- Temperatura e sistemit - 10° C deri ne +90° C: Lidhja ne %"	cope	1	18000	18000
Shuma D-2			Leke			1018000
E-1		PUNIME SISTEMI ELKTRIK				
143	2.490/f	F.V Kasete plastike KE 36 modular (vende)	cope	2	1500	3000
144	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) informatika	cope	1	1200	1200
145	2. a-113	Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	cope	1	9800	9800
146	2. a-107	Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	1	22000	22000
147	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	2	5500	11000
148	2. a-105	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	2	1800	3600
149	2.490/1	F.V. automat termo.manjetik diferencial 1f220v,32Adl=0,03A	cope	4	3200	12800
150	2101	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20Adl=0,03A	cope	8	1000	8000
151	2,490/1b	F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,16Adl=0,03A	cope	10	1000	10000
152	2a,120	F.V. Llama sinjalizimi 220v 1,2w	cope	12	450	5400
153	4,155/4	F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11	cope	10	98	980
154	2.487	F.v. kuti derivacioni plastike PT5	cope	27	95	2565
155	2.481	F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm2 per sirene e brendeshme	ml	120	25	3000
156	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	2000	28	56000
157	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	1900	44	83600
158	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	200	50	10000
159	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	100	100	10000
160	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	2000	78	156000
161	4.131/3. 7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesse plastmasi, te armuar, 4x25mm2	ml	100	1600	160000
162	An	kabell interneti cad 6	ml	1000	50	50000
163	2.a-93	F.V. Percjelles CU per tokezim d=25mm2 I zhveshur	ml	50	400	20000

164	480/5	Tub shllang Ø 32-36mm	ml	400	180	72000
165	480/1	Tub shllang Ø 14-17mm	ml	1300	95	123500
166	4700	Tub shllang Ø 22-26mm	ml	2500	120	300000
167	2.483	Çelsa nje polar 10A 280V komplet	cope	60	450	27000
168	2.485/f	F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	20	560	11200
169	2.485/d	Priza shuko universale Komplet	cope	55	480	26400
170	2.486	F.V Portollampa normale 10 A, te hapesira e shkalleve	cope	7	150	1050
171	4.155/1	F.V. llampa te zakoneshme te hapesira e shkalleve	cope	7	100	700
172	2.482/1	F.V Kabllo PPV, Ø 2 x 1.5 mm2 i zi	ml	20	98	1960
173	2.483	Priza per internet komplet	cope	52	450	23400
174	An	Ndricues Katror LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37	cope	86	2500	215000
175	An	Ndricues katror LED me 18w , 4000K,1800lm,220x220mm	cope	44	2000	88000
176	An	Kabell RG59+2x0.75(video+ushqim)	ml	120	50	6000
177	An	16 Port Rackmount Switch profesional	cope	4	5000	20000
178	2a116	FVSirene e brendeshme audio vizive	cope	2	2500	5000
179	2a,117	FV Sirene e jashteme	cope	1	5000	5000
180	An	F.V.Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm ,ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40	cope	44	2500	110000
181	An	F.V Ndricues spote LED 12W 6400K,660lm,	cope	18	1200	21600
182	2. a-129	Ndricues projektor 100 wat per ambiente te jashtme te shkolles	cope	2	12500	25000
183	2a-139	FV ndricues evakuimi 1x11wIP40	cope	2	3500	7000
184	3,45/1	Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	10	500	5000
185		Punetori e specializuar per cmontimin e kamerave te siguris (te kthehet ne gjendjen e meparshme)	ore	60	150	9000
		Shuma E-1				1742755
E-2		TOKEZIMI				
186	2a,98	Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm	ml	200	500	100000
187	3anet	Elektroda tokezimi komplet 2''	cope	11	1000	11000
188	3anpp	Puseta kontrolli 40x40x40 per matje te tokezimit	cope	11	2000	22000
189	B,6,4	Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,L0,5m	cope	32	100	3200
190	B6,5	Fiksues te konturit ne parapet	cope	50	100	5000
191	B6,6	Fiksues te shkarkueses ne fasade	cope	20	100	2000
		Shuma E-2				143200
		Shuma E	Leke			1885955

		SHUMA A+B+C+D+E				22572805.0
		FONDI REZERVE 3%				677184.15
		SHUMA				23249989.15
		T.V.SH 20%				4649997.83
		SHUMA ME TVSH				27899987.0
		PAISJET TEKNIKE (B-2 + D-2)				1298500.00
		SHUMA TOTALE				29198487.0

Autoriteti Kontraktor

BASHKIA DURRES

Emri dhe firma e Përfaqësuesit
Vangjush Dako
 Kryetar i Bashkisë

Vula:



Kontraktuesi

RAJLI NDERTIM + VARAKU E

Emri dhe firma e Përfaqësuesve

Enkeleida Gojashi (Collaku)



Vula:

Shpëtim Varaku

Administrator të shoqërive

Vulat:



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE
DEGA VENDORE DURRES
NR. CF3 REP.NR 546/KOL.



PROKURE E POSACME

Ne Durres, sot me daten 28/05/2019 (dymije e nentembdhjete), para meje noteres AIDA SPAHIU anetare e dhomes kombetare e noterise dega vendore Durres, me zyre noteriale ne Rr. "A, Goga" banesa 641, Durres, u paraqit:

I PERFAQESUARI:

1. Shoqeria "VARAKU E" shpk me qender Xhafzotaj Durres me NIPT J61902509S, me drejtues ligjor Z. Shpetim Varaku i biri i Aliut datelindjes 01.03.1964 ne Shijak perfaqesuar me prokure me Nr 2581 Rep dhe Nr 1079/2 kol dt 05.10.2018 prane noteres Klodiana M. Hoxha nga Z. Besar Arkaxhiu lindur me 28.04.1992 ne Kavaje, identifikuar me karte identiteti Nr 0028675914/J20420164T prej meje sipas ligjes, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar me cilesine e POROSITESIT i cili kerkoi prej meje redaktimin e kesaj prokure te posacme si me poshte:-----

Me te drejten qe me njej dhe me lejon ligji Caktoj dhe Emeroj perfaqesues ligjor e te posacem te shoqerise « VARAKU E » shpk shoqerine « Rajli Ndertim » shpk » me qender Durres me NIPT K71512508E me drejtues ligjor ing. Enkelejda Gojashi (Collaku) e bija e Mehmetit datelindjes 22/08/1970 lindur ne Korce dhe banues ne Durres njohur personalisht prej meje sipas ligjes, te ciles i jap tagrin (te drejta) te plota dhe te pakufizuara qe:

Te lidhe aktmareveshje, hyrjen ne bisedime, nenshkrim kontrata si dhe te gjitha veprimet e duhura e te nevojshme ne prokurimin me object : "Rikonstruksion shkolla 9 vjecare "Jusuf Puka" me fond limit 38.333.000.leke dt 07/06/2019 prane Bashkia Durres

Shoqeria "Rajli Ndertim" shpk me drejtues ligjor ing. Enkelejda Gojashi (Collaku) si perfaqesuese e shoqerise "VARAKU E" shpk do te kete te gjitha te drejatat dhe kopetencat te perfaqesojte shoqerine ne fjale ne maredheniet me entin prokurues dhe te tretet si per cdo konflikt gjyqesor-----

Te gjitha keto tagra nga une drejtuesi ligjor i shoqerise "VARAKU E" shpk do te konsiderohen te drejta dhe te ligjeshme sikur t'i kem kryer personalisht.-----

Prokura eshte e vlefshme derisa te realizohen tagrat e mesiperme si dhe per aq kohe sa nuk eshte revokuar prej meje.-----

Prokura, lexohet me ze dhe qarte e cila pranohet sic eshte reduktuar dhe me vullnet te lire dhe te plote e nenshkruaj ate pa asnje verejtje para noterit.---

Sa sipër, une noterja, e vertetoj, sipas ligjit 7829 dt 01.06.94, Per noterine"

LESHUES I PROKURES (I PERFAQESUARI)

SHOQERIA "VARAKU E" SHPK

Me drejtues ligjor : SHPETIM VARAKU

Perfaqesuar me Prokure nga

Besar ARKAXHIU


Besar Arkaxhiu



AIDA SPAHIU

Three handwritten signatures in blue ink, one of which is the signature of Aida Spahi.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE
DEGA VENDORE DURRES
Nr. 022 Rep.Nr. 5487 Kol.



AKT - MAREVESHJE

Ne Durres - Shqiperi, sot me daten 28.10.2019 dy mije e nentembdhjete), para meje noteres **AIDA SPAHIU**, anetare e dhomes kombetare e noterise dega vendore Durres, me zyre noteriale ne Rr. "A.Goga" banes 641 Durres, u paraqiten personalisht palet pjesemarrrese ne kete akt- mareveshje dhe me kerkuan redaktimin e saj, e cila u pa se eshte konform ligjes perpilohet si meposhte:

MIDIS:

1. Shoqeria "VARAKU E" shpk me qender Xhafzotaj Durres me NIPT J61902509S, me drejtues ligjor Z. Shpetim Varaku i biri i Alint datelindjes 01.03.1964 ne Shijak perfaqesuar me prokure me Nr 2581 Rep dhe Nr 1079/2 kol dt 05.10.2018 prane noteres Klodiana M. Hoxha nga Z. Besar Arkaxhiu lindur me 28.04.1992 ne Kavaje, identifikuar me karte identiteti Nr 0028675914/J20420164T prej meje sipas ligjes, madhore me zotesi te plote per te vepruar -----

2. Shoqeria « RAJLI Ndertim » shpk me qender Durres, me adrese L.18, Rr.H Ramzoti (pallati i Bashkise Durres) me NIPT K71512508E, me drejtues ligjor ENKELEJDA GOJASHI (Collaku) e njohur personalisht prej meje sipas ligjes, madhore me zotesi te plote per te vepruar -----.


Palet jane madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet kerkuan redaktimin dhe legalizimin e kesaj kontrate bashkepunimi si meposhte:

OBJEKTI I KONTRATES

Kjo kontrate ka si objektin e saj bashkepunimin e shoqerive "Rajli Ndertim" shpk Durres me drejtues ligjor Enkelejda Gojashi (Collaku) dhe shoqerise "Varaku E" shpk Xhafzotaj Durres me Administrator z. Shpetim Varaku -----

Shoqeria "RAJLI Ndertim" shpk do te veproje si udheheqje dhe perfaqesuese e grupit ne objektin: "Rikonstruksion shkolla 9 vjecare "Jusuf Puka" dt 07/06/2019 prane Bashkia Durres.

Meqenese te dy shoqerite kane te njejten aktivitet ne fushen e ndertimit dy shoqerite e mesiperme bashkohen duke bashkerenduar veprimtarine e tyre perkatesisht si meposhte:






Shoqëria "Rajli Ndertim'shpk dhe "Varaku E" shpk do te realizoje ne kete objekt punimet e meposhtme:

Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera	Firmat
A - PUNIME NDERTIMI					
PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI					
Prishje suvatimi parapeti shkallet	m ²	15	100	1500	R.Ndertim
Prishje shtresa pllqash dyshemeje	m ²	950	120	114000	R.Ndertim
Prishje suvatim i jashtem t= 5cm	m ²	490	100	49000	R.Ndertim
Prishje suvatim muri i brendshem (Pjeserisht)	m ²	714	100	71400	R.Ndertim
Prishje suvatim tavani t=3 cm (Pjeserisht)	m ²	240	100	24000	R.Ndertim
Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	25	250	6250	R.Ndertim
Prishje catie	m ²	620	200	124000	R.Ndertim
Cmontim - heqje dycr dritare	m ²	277	120	33240	R.Ndertim
Transport i mbeturinave + paisjeve shkollore (Banka) me auto deri 5 km	m ³	350	250	87500	R.Ndertim
Shuma A-1	Leke			510890	
PUNIME BETONI PER SHITESEN ANSORE					
Germim themele (trate) e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim toke	m ³	115	180	20700	Varaku E
Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m ³	30	250	7500	Varaku E
Mbushje cakull 40 cm nen plinta	m ³	13	850	11050	Varaku E
Mbushje cakull 20 cm nen tra e soleten monolite te kuotes 0.00 (t=20cm)	m ³	13.8	850	11730	Varaku E

"RAJLI NDERTIM'SHPK"
SH.PK.
DURRES

Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m ³	86	150		Varaku E
Dhe i ngjeshur me tokmak elektrik	m ³	14	10		Varaku E
Shtrese betoni i varfer C 12/15 nen plinta t=10cm	m ²	3.2	5900	18880	Varaku E
Plinta b/a C 20/25	m ²	13	7500	97500	Varaku E
Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m	m ³	8.9	9500	84550	Varaku E
Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m ³	18.6	9800	182280	Varaku E
Soleta B/A t=18 cm monolite (kuota ±0.00) C20/25	m ³	12.5	7200	90000	Varaku E
Soleta b/a me polisterol dhe rjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m kuota +3.80,+7.18	m ²	140	2000	280000	Varaku E
F.V. Hekur breza, trare, kollona, solete, arkitrare	ton	6.5	75000	487500	Varaku E
Shuma A-2				1304730	
PUNIME MURATURE					
Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ²	7.5	10000	75000	R.Ndertim
Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llaç perzier M25	m ²	30	7800	234000	R.Ndertim
Mur me tulla me 8 vrima, t=10cm h~3m, llaç perzier M 15	m ²	10	7800	78000	R.Ndertim
F.V Fuge horizontale ekspansioni	ml	6	6000	36000	R.Ndertim
F.V Fuge metalike vertikale per bashkimin e mureve	m ²	20	1000	20000	R.Ndertim
Shuma A-3	Leke			443000	
PUNIME CATIE					
Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi	m ²	710	3200	2272000	Varaku E
Shtrese termoizoluese me polisterol Eps t=10 cm (Nen Tjegulla)	m ²	710	1400	994000	Varaku E
Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m ²	435	1600	696000	Varaku E
Shtrese termoizoluese me polisterol Eps t=10 cm (Mbi Tavanin e Varur)	m ²	435	1400	609000	Varaku E
Tavan me kartonxhes (Cimentato nenstrebe e jashteme)	m ²	95	2800	266000	Varaku E

"RAJON I DURRES"
SH.P.K.
DURRES




Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	90	350	31500	Varaku E
Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	135	800	108000	Varaku E
Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2	950	1900	Varaku E
Shuma A-4	Leke			4978400	
PUNIME SHITRESASH					
Shtrese stiobetoni 8 cm (kati perdhe per instalime)	m ²	37	1500	55500	Varaku E
Shtrese stiobetoni 8 cm (kati pare instalime)	m ²	36	1500	54000	Varaku E
Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama(Tarraca te Hyrja)	m ²	30	850	25500	Varaku E
Shtrese lluster cimento 1:2, t = 20 mm (Tarraca te Hyrja)	m ²	30	900	27000	Varaku E
Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m ²	40	850	34000	Varaku E
Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum (Kati Perdhe 0,00)	m ²	575	250	143750	Varaku E
Shtrese me pllaka gres ne tualete+ambiente teknike ngjitur me kolle	m ²	75	1600	120000	Varaku E
Shtrese me pllaka porcelanat importi (60x60)	m ²	1025	1600	1640000	Varaku E
Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE"(Shakillet brenda)	m ²	35	4200	147000	Varaku E
Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	740	120	88800	Varaku E
Shuma A-5	Leke			2335550	
PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE					
Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil Eps t=5cm (+Pragje dritare)	m ²	810	1600	1296000	Varaku E
Shtrese pllaka mermeri t = 3cm (Pragje dritare+muri i ballkonit)	m ²	45	4200	189000	Varaku E
Suva brenda mur tulle h=4m me krah, llaç perzier M 25(Pjeserisht)	m ²	938	480	450240	Varaku E
Suva solete h = 4 m me drejtues, me krah(Pjeserisht)	m ²	288	500	144000	Varaku E
Veshje me pllake majolike (nyje sanitare + amb teknike)	m ²	175	1600	280000	Varaku E
Veshje fasade me pllake terakote(Mbi Polisterol ngjitur me koll)	m ²	415	3500	1452500	Varaku E
Korimano shkalle e brendeshme me hekur Ø 5 cm	ton	0.1	155000	15500	Varaku E



Shuma A-6	Leke			3827240	
PUNIME DRITARE DHE DYER					
F V dritare d/alumini plastike me dopio xham (Me mek Antiribalt Hapje Ngjyra e Dritares e Zeze Mat)	m ²	180	11000	1980000	R.Ndertim
F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m ²	8	9500	76000	R.Ndertim
F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	14	10000	140000	R.Ndertim
Dere d/alumini pa xham, me mbushje d/a. (Tualetet)	m ²	12	8500	102000	R.Ndertim
F V dycr te brendeshme druri me xham te temperuar per klasat	m ²	55	10000	550000	R.Ndertim
F.V. Dyer metalike ne ambiente teknike	m ²	5	5000	25000	R.Ndertim
Dyer te blinduara importi. (Zyra Drejtorit)	m ²	2	30000	60000	R.Ndertim
Shuma A-7	Leke			2933000	
PUNIME BOJATISJE					
Lyerje e fasades me boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Jug+Perendim)	m ²	440	250	110000	R.Ndertim
Lyerje tavane me boje hidroplastike	m ²	720	150	108000	R.Ndertim
Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m ²	2680	150	402000	R.Ndertim
Shuma A-8	Leke			620000	
PUNIME PRISHJE					
Heqje e kangjellave dhe portes ekzistuese	ton	1.8	2500	4500	R.Ndertim
Shuma A-9	Leke			4500	
PUNIME NDERTIMI (Muri rrethues_Pjesa para shkolles)					
Boje vaji sipërfaqe metalike (porta hyrese + kangjella)	m ²	225	200	45000	R.Ndertim
Konstruksione metalike te thjeshta (porta hyrese + kangjella)	ton	3.8	110000	418000	R.Ndertim
Suva e zakonshme mur tulle h ~ 8 m (muri rrethes)	m ²	185	480	88800	R.Ndertim
Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	185	250	46250	R.Ndertim
Shuma A-10	Leke			598050	
PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE (Sheshi perpara shkolles dhe oborroi i brendeshem)					
Germim dheu me makineri + transport 5km	m ³	25	280	7000	R.Ndertim
Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m ²	12	150	1800	R.Ndertim




Shuma A-11	Leke			8800	
PUNIME SHITRESASH (Sheshi perpara shkolles dhe oborrori i brendeshem)					
Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	220	1600	35200	R.Ndertim
Shtrese betoni C 12/15	m ³	3	6500	19500	R.Ndertim
Shtrese betoni C 12/15(t=10cm, nen bordure)	m ²	1.5	6500	9750	R.Ndertim
Shtrese me pllaka veteblokuese,(Me Vrima Per Kalimin e Ujit)	m ²	65	950	61750	R.Ndertim
Shtrese me pllaka veteblokuese, (Gri Drejtqendore)	m ²	85	950	80750	R.Ndertim
F.V Tuba PVC Ø 200 mm te brinjezuar	ml	105	1000	105000	R.Ndertim
Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	1	16000	16000	R.Ndertim
Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri KUB	cope	9	9500	85500	R.Ndertim
Bordura betoni 6x20 cm	ml	18	250	4500	R.Ndertim
Ndenjese beton/arme 180x45 h-50 te parafabrikuara + shtrese derrase	m ³	2.7	12000	32400	R.Ndertim
F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombi 50mm x 50mm me peshe 4kg /m ² me fije celiku 2.9mm e galvanizuar dhe e plastifikuar(Per fushen sportive)	m ²	400	350	140000	R.Ndertim
Porte rrethimi (Per fushen sportive)	m ²	1	5000	5000	R.Ndertim
Shtrese niveluese elastike me resin akrilike 3mm	m ²	430	850	365500	R.Ndertim
Vizime me boje resin akrilike d=8cm	m ²	25	500	12500	R.Ndertim
Shuma A-12	Leke			973350	
PUNIME GJELBERIMI					
F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	15	1500	22500	Varaku E
F.V. Fidane Peme dekorative	cope	14	8500	119000	Varaku E
Mbjellje bari	m ²	250	50	12500	Varaku E
Shuma A-13	Leke			154000	
Shuma A	Leke			18691510	
SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT					



-19-



Furnizim instalim tub xingato DN-2" (57x3mm)	kg	150	280	42000	Varaku E
Rakorderi, pjese speciale	kg	72	150	10800	Varaku E
Fikes zjarri me shkume ne koridore+ambjent teknik	cope	6	4500	27000	Varaku E
Hidrant zjarrfikes DN-2" komplet me kaseten dhe tubin e gomes dhe kaseten	cope	2	2500	5000	Varaku E
F.V Buton alarmi	cope	4	1000	4000	Varaku E
F.V Labela drejtim dalje	cope	15	500	7500	Varaku E
V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2	1000	2000	Varaku E
V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1	1000	1000	Varaku E
Shuma B-1	Leke			99300	
PAISJE SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT					
V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike:					
- Prurja: jo me e vogel se 7.2 m³ / h					
- Prevalenca: jo me e vogel se 40 mkH2O					Varaku E
- Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10					
- Fuqia elektrike jo me e vogel se 5.5kW -3-400v/50Hz	cope	1	2500	2500	
F. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	2	25000	50000	Varaku E



F. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosija ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1	28000	28000	Varaku E
F. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike:					Varaku E
- Prurja: jo me e vogel se 7.2 m ³ / h					
- Prevalenca: jo me e vogel se 40 mkH2O					
- Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10					
- Fuqia elektrike jo me e vogel se 5.5kW -3-400v/50Hz	cope	1	200000	200000	
Shuma B-2	Leke			280500	
SISTEMI H/SANITAR					
F.v tub e rakorderi linje jasht PE Ø 50mm PN16	ml	35	250	8750	Varaku E
F.v tub e rakorderi 1½ " PN 16 furnizim depo PN16	ml	22	250	5500	Varaku E
F.v tub e rakorderi 1" PN 16 furnizim depo PN16	ml	22	250	5500	Varaku E
F.v tub e rakorderi ujesllesesi ¾ "	ml	25	250	6250	Varaku E
F.v tub e rakorderi ujesllesesi ½ "	ml	35	250	8750	Varaku E
F.v saracineske 2"	cope	5	1500	7500	Varaku E
F.v saracineske 1", ½", ¾ "	cope	10	300	3000	Varaku E
F.v kundra valvul	cope	2	1200	2400	Varaku E
F V rezervuari zingato 2000 litra	cope	2	22000	44000	Varaku E
F.v pileta dyshemeje	cope	7	1200	8400	Varaku E
F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	4	12500	50000	Varaku E
F.v wc alafrenga komplet	cope	9	9500	85500	Varaku E
F V bide importi porcelani	cope	1	6000	6000	Varaku E
F.v lavaman porcelani me mishilator komplet	cope	10	8700	87000	Varaku E
F.V pisuar importi porcelani	cope	1	7000	7000	Varaku E
Fv. lavaman importi komplet + grup per femije me aftesi te kufizuara	cope	1	8700	8700	Varaku E
F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	50	750	37500	Varaku E
F.v tuba Pvc shkarkimi Ø 40,50,110,120	kg	80	300	24000	Varaku E
Germim dheu kanal per KUZ e ujesjelles	m3	7	250	1750	Varaku E
Pusetete kuz 0.8x0.8x1.0	cope	1	16000	16000	Varaku E

[Handwritten signature]



F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	1	14000	14000	Varaku E
F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	28	850	23800	Varaku E
F V pompe me pulmon 24 litra	cope	2	18000	36000	Varaku E
Shuma C	Leke			197300	
PUNIME IMPJANTI I NGROHJES					
F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 1 1/4"	kg	158	250	39500	Varaku E
F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 1"	kg	107	250	26750	Varaku E
F.V Tubo çeliku pategel (Mannesmann ose ekuivalent) Ø 3/4"	kg	165	250	41250	Varaku E
F.V Kolektor shpendares 1" (6+6)	cope	8	25000	200000	Varaku E
F.V Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	cope	5	12000	60000	Varaku E
Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks ose ekuivalent (d28x9)	ml	950	85	80750	Varaku E
Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks ose ekuivalent (d42x9)	ml	84	85	7140	Varaku E
Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks ose ekuivalent (d54x9)	ml	75	120	9000	Varaku E
Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks ose ekuivalent (d76x9)	ml	50	200	10000	Varaku E
F.V Kasete kolektori	cope	13	3000	39000	Varaku E
F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizohuar δ= 6mm	ml	1659	150	248850	Varaku E
F.V tuba bakri e rakorderi d = 15x1 mm	ml	35	650	22750	Varaku E
F.V tub te zeze DN 65 [2 1/2"] dhe rakorderi	kg	350	250	87500	Varaku E
F.V tub te zeze DN 40 [1 1/2"] dhe rakorderi	kg	290	250	72500	Varaku E
F.V tub te zeze DN 32 [1 1/4"] dhe rakorderi	kg	260	250	65000	Varaku E
F.V clement radiator me llamarine 600x200 mm 1,5 kw	cope	75	5000	375000	Varaku E
F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese 220/270 mm .	kg	55	250	13750	Varaku E
Shuma D-1	Leke			1398740	
PAISJET MEKANIKE PER SISTEMIN E NGROHJES					



F.V kaldaje celiku (grup termik), lenda e djegshme, ashkla druri, kapaciteti jo me e vogel se Q-115 KW, lidhjet DN 80 - dalja e oxhakut 0 e 250 mm. Dimensionet BXLXH jo me e vogel se 1547 x 3173 x 2360 mm, me pompe antikondense e inkorporuar , e pajisur me te gjithë komponentet e sigurise dhe kontrollit si dhe aksesoret e nevojshem	komplet	1	850000	850000	F.R.Ndertim 90%+V.Varaku E 10%
F.V pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja jo me e vogel se 18 m ³ /h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, P _h 16:- fuqia elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz	cope	1	120000	120000	F.R.Ndertim 90%+V.Varaku E 10%
F.V Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: jo me e vogel se 105 litra:- Dimensionet jo me e vogel se 500 mm -Lartesia 665 mm:-Presioni max 6 bar:- Temperatura e sistemit - 10° C deri ne +90° C: Lidhja ne %"	cope	1	30000	30000	Varaku E
F.V Ena e zgjerimit te terminaleve eshte: Kapaciteti: jo me e vogel se 35 litra:- Dimensionet jo me e vogel se 404 mm -Lartesia 408 mm:-Presioni max 6 bar:-Temperatura e sistemit - 10° C deri ne +90° C: Lidhja ne %"	cope	1	18000	18000	Varaku E
Shuma D-2	Leke			1018000	
PUNIME SISTEMI ELKTRIK					
F.V Kasete plastike KE 36 modular (vende)	cope	2	1500	3000	Varaku E
F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende) informatika	cope	1	1200	1200	Varaku E
Panel I matjes se energjise 1/3 fazor, 10 poste	cope	1	9800	9800	Varaku E
Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	1	22000	22000	Varaku F
Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	2	5500	11000	Varaku E
Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	2	1800	3600	Varaku E
F.V. automat termo.manjetik diferencial 1f220v,32AdI=0,03A	cope	4	3200	12800	Varaku E
F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,20AdI=0,03A	cope	8	1000	8000	Varaku E
F.V. automat termo.manjetik diferencial 2p220v,16AdI=0,03A	cope	10	1000	10000	Varaku E
F.V. Llampa sinjalizimi 220v 1,2w	cope	12	450	5400	Varaku E
F.V. kuti shperndarese PT7,PT8, PT11	cope	10	98	980	Varaku E
F.v. kuti derivacioni plastike PT5	cope	27	95	2565	Varaku E
F.V percjelles PV-500 Ø 1 mm ² per sirene e brendeshme	ml	120	25	3000	Varaku E
F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm ²	ml	2000	28	56000	Varaku E
F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm ²	ml	1900	44	83600	Varaku E
F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm ²	ml	200	50	10000	Varaku E

[Handwritten signature]

"RAJLI" S.P.K.
DURRES

Ndertimi Imp-...
DURRES - ALBANIJA

F.V perçjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	100	100	10000	Varaku E
F.V perçjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	2000	78	156000	Varaku E
F.V.ne toke kablllo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 4x25mm2	ml	100	1600	160000	Varaku E
kablll interneti cad 6	ml	1000	30	50000	Varaku E
F.V. Perçjelles CU per tokezim d=25mm2 l zhveshur	ml	50	400	20000	Varaku E
Tub shifang Ø 32-36mm	ml	400	180	72000	Varaku E
Tub shifang Ø 14-17mm	ml	1300	95	123500	Varaku E
Tub shifang Ø 22-26mm	ml	2500	120	300000	Varaku E
Çelça një polar 10A 280V komplet	cope	60	450	27000	Varaku E
F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54	cope	20	560	11200	Varaku E
Priza shuko universale Komplet	cope	55	480	26400	Varaku E
F.V Portollampa normale 10 A, te hapësira e shkalleve	cope	7	150	1050	Varaku E
F.V. llampa te zakonshme te hapësira e shkalleve	cope	7	100	700	Varaku E
F.V Kablllo PPV, Ø 2 x 1.5 mm2 i zi	ml	20	98	1960	Varaku E
Priza per internet komplet	cope	52	450	23400	Varaku E
Ndricues Rrethor LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37	cope	86	2500	215000	F.R.Ndertim 90%+V.Varaku E 10%
Ndricues rrethor LED me 18w , 4000K,1800lm,220x220mm	cope	44	2000	88000	F.R.Ndertim 90%+V.Varaku E 10%
Kablll RG59+2x0.75(video+ushqim)	ml	120	50	6000	Varaku E
16 Port Rackmount Switch profesional	cope	4	5000	20000	Varaku E
FVSirene e brendeshme audio vizive	cope	2	2500	5000	Varaku E
FV Sirene e jashteme	cope	1	5000	5000	Varaku E
F.V.Ndricues Led 2x17 W 120x20 cm ,ndricim natyral 3900k, 3000lm IP40	cope	44	2500	110000	F.R.Ndertim 90%+V.Varaku E 10%
F.V Ndricues spote LED 12W 6400K,660lm,	cope	18	1200	21600	Varaku E
Ndricues projektor 100 wat per ambiente te jashtme te shkolles	cope	2	12500	25000	Varaku E
FV ndricues evakuimi 1x11wIP40	cope	2	3500	7000	Varaku E
Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	10	500	5000	Varaku E
Punetori e specializuar per cmontimin e kamerave te siguris (te kthehet ne gjendjen e meparshme)	ore	60	150	9000	Varaku E
Shuma E-1				1742755	

“RAJLI” SH.P.K.
BURRES



TOKEZIMI					
Shirit tok hekuri zingato 30x3 mm	ml	200	500	100000	Varaku E
Elektroda tokezimi komplet 2''	cope	11	1000	11000	Varaku E
Puseta kontrolli 40x40x40 per matje te tokezimit	cope	11	2000	22000	Varaku E
Maja rrufepritesezingato Dn-16mm,1.0,5m	cope	32	300	3200	Varaku E
Fiksues te konturit ne parapet	cope	50	100	5000	Varaku E
Fiksues te shkarkueses ne fasade	cope	20	100	2000	Varaku E
Shuma E-2				143200	
Shuma E	Leke			1885955	
				22572805	
				677184.15	
				23249989	
				4649997.8	
				27899987	
				1298500	
				29198487	
				7.336.290	30.7%
				16.535.015	69.3%

Vlera totale : "Rajli Ndertim" shpk eshte 7.336.290.leke pa tvsh e shprehur ne % eshte 30.7% e vleres se punimeve.

Vlera totale : "Varaku E" shpk eshte 16.535.015.leke pa tvsh e shprehur ne % eshte 69.3% e vleres se punimeve.

Dhe do te vene ne dispozicion mjetet e meposhteme:

- Automjete vetëshkarkuese me mase maksimale të autorizuar mbi 18 ton cope 1
- Automjete vetëshkarkuese me mase maksimale të autorizuar 7.5-18 ton cope 1
- Automjete vetëshkarkuese me mase maksimale të autorizuar 3.5-7.5 ton cope 1
- Automjete vetëshkarkuese me mase maksimale të autorizuar 1-3.5 ton cope 1
- Autobetoniere cope 2
- Skela 800 m²
- Eskavator cope 1
- Fadrome cope 1
- Autovinc cope 1
- Pompe suvalimi cope 1

Shoqeria "RAJLI Ndertim" shpk Durres merr persiper perfaqesimin e dy shoqerive ne maredheniet me entin prokurues dhe te tretet.-----



Fitimi qe do te rrjedh nga ky objekt do te ndahet ne raportet: Shoqeria "RAJLI Ndertim" shpk do te perfitoje 30.7% te fitimit, ndersa shoqeria "Varaku E" shpk 69.3% te fitimit.

Palet deklarojne se kane aftesi financiare per te perballuar garancine e perhereshme te objektit sic specifikohet ne dokumentat e tenderit si dhe cdo detyrim tjeter financiar qe mund te rrjedh gjate zbatimit te punimeve.-----

Shoqeria "RAJLI Ndertim" shpk eshte shoqeri zbatuesc kryesore e kontrates e cila do te hyje ne mardhenie me te tretet edhe ne rastet kur do te kete konflikte gjyqesore.-----

Kjo kontrate nenshkruhet me vullnet nga te dy shoqerite.


Une noteri pas nenshkrimet te paleve sipas ligjes e legalizova kete kontrate me firmen time.-----

PALET NE KONTRATE

SHOQERIA "RAJLI Ndertim" shpk

Me drejtues ligjor

Ing. Enkelejda Gajashi (Collaku)



SHOQERIA "VARAKU E" Shpk

Me drejtues ligjor


SHPETIM VARAKU

Perfaqesuar me Prokurc nga
Besar ARKAXHIU

Besar Arkaxhiu



**NOTERE
AIDA SPAHIU**



GRAFIKU I PUNIMEVE
OBJEKTI:Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Jusuf Puka"

PUNIME PRISHJE DHE CMONTIMI					
PUNIME BETONI PER SHTESEN ANSORE					
PUNIME MURATURE					
PUNIME CATIE					
PUNIME SHITESASH					
PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE					
PUNIME DRITARE DHE DYER					
PUNIME BOJATISJE					
PUNIME PRISHJE					
PUNIME NDERTIMI (Muri rrethues_Pjesa para shkolles)					
PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE (Sheshi perpara shkolles dhe oborroj i brendeshem)					
PUNIME SHITESASH (Sheshi perpara shkolles dhe oborroj i brendeshem)					
PUNIME GJELBERIMI					
SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT					
PAISJE SISTEMI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT					
SISTEMI H/SANITAR					

"RAJL NDERTIM"
 SH.P.K.
DURRES



PUNIME IMPJANTI I NGROHJES					
PER SISTEMIN E NGROHJES					
PUNIME SISTEMI ELKTRIK					
TOKEZIMI					
30DITESH	I	II	III	IV	V

Punimet do te perfundojne per 150 dite

"RAJLI NDERTIM" shpk & "VARAKU E" shpk
Ing. Enkelejda Gojashi (COLLAKU)

