

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA DURRES

Sheshi "Liria", tel & fax +355 52 22 23 10 e-mail: info@durres.gov.al

Nr 18652 Prot

Durrës më, 14 / 12 / 2016

KONTRATË PËR PUNË PUBLIKE

“Ndertimi i rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)”

Nr. References se Kontrates: BD.PH.30.16

Lidhur ndërmjet palëve

**Bashkise Durrës “Autoriteti Kontraktor”**

Dhe

**LIQENI VII + ALB-BUILDING “Kontraktuesi”**

Bashkia Durres

LIQENI VII + ALB-BUILDING

## KONTRATË

Ndertimi i rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)

Nr i referencës BD.PH.30.16

Kjo marrëveshje (Kontratë) nënshkruhet sot më datë 14 . 12 . 2016 Durrës ndërmjet dy palëve :

“Autoriteti Kontraktor”     **Bashkia Durrës**  
Adresa :                         Sheshi “Iliria”, Qyteti Durrës  
Tel /fax:                         052 22 23 10  
NIPT :                             K42006501R  
Përfaqësuar nga Kryetari Bashkise z. Vangjush **DAKO**

*Dhe*

“ Kontraktuesi”     **LIQENI VII + ALB-BUILDING**  
Adresa :                         L.14 Shkozet, Durres  
Tel /Fax:                         0682091833  
NIPT :                             K01730502W + J69102508C  
Përfaqësuar nga Administratoret, z. Musa **KALIA** dhe z. Odhise **BRESHA**

### Neni 1 - Baza ligjore

Kontrata mbështetet në ligjin nr 9643 datë 20.11.2006 “ Për prokurimin publik”, KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit, Ligji nr. 139/2015 “PER VETEQEVERISJEN VENDORE dhe në Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë.

Kontrata do të qeveriset dhe interpretohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

### Neni 2- Përbërja e kontratës

**2.1** Kontrata do të përbëhet nga dokumentet e mëposhtëme dhe dokumentat të tjera të tenderit te dates 28.10.2016 duke përfshirë KPK dhe KVK ne dokumentat e tenderit

1. Sigurimi i kontratës në shumën 10 % të vlerës së kontratës në formën e garancisë lëshuar nga shoqëri sigurimi .

2. Oferta teknike dhe ekonomike paraqitur nga kontraktuesi në tender dhe të pranuar nga Autoriteti Kontraktor , me specifikimet teknike, projekti, preventivin me çmimet për njësi dhe vlerën sipas Aneks-kontratës.

**2.2 Prokure e posacme, Kontrate bashkepunimi:**

**Bashkangjitur Prokure e posacme, Kontrate bashkepunimi.**

**2.3** Fjalët dhe shprehjet në këtë kontratë do të kenë të njëjtin kuptim ashtu siç përcaktohen në Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës ne dokumentat e tenderit.

### Neni 3 – Objekti i kontratës

3.1 Janë të gjitha Punet për “Ndertimi i rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)” (sipas skicave, projektit) të cilat kontraktori do ti siguroje sipas kushteve të kontratës.

3.2 Kantieri i ndërtimit do të jetë ne objektet e percaktuara nga Kontraktori.

### Neni 4 – Çmimi i kontratës

4.1 Çmimi që i paguhet kontraktuesit për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të kontratës është 75’000’000 (shtatedhete e pese milion) leke pa Tvsh dhe me vleftë me Tvsh 90’000’000 (nentedhete milion) lekë.

4.2 Kontrata është Kontrate me Çmim Njesie te bazuar ne çmimet e njesise te shprehura ne Preventivin per Njesi.

Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në Njësi për secilin zë punimesh.

### Neni 5 –Mënyra dhe afatet e Pagesës

5.1 Pagesa do te behet me transferte bankare brenda 30 diteve kalendarike nga realizimi i punimeve (data e vertetuar nga Autoriteti Kontraktor se punet jane mbaruar).

5.2 Pagesa do te behet sipas situacionit/situacioneve mujore te puneve te verifikuara dhe te konfirmuara nga Drejtuesi i Projektit duke dorezuar situacion dhe faturen tatimore.

5.3 Te gjitha te drejtat dhe detyrimet me Bashkine Durres do te kryhen nga LIQENI VII, sipas prokures (bashkangjitur)

5.4 Monedha e pagesës do të jetë monedha shqiptare (lekë) .

5.5 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

### Neni 6 - Grafiku i realizimit të punimeve

6.1 Grafiku i realizimit te punimeve i paraqitur nga kontraktuesi dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor, kerkohet te siguroje realizimin e te gjitha puneve brenda 200 diteve (afati prej 200 diteve, zbatohet sipas ligjit nr. 8402 date 10.09.1998 dhe udhëzimeve te nxjerra ne zbatim te këtij ligji me ndryshimet përkatëse).

### Neni 7 – Sigurimi teknik

7.1 Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë aktiviteteteve në kantier.

### Neni 8 – Detyrat e kontraktorit.

8.1 Kontraktori do të kryejë dhe mbarojë punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit dhe të pranuar sipas Anex-kontrates bashkangjitur.

8.2 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollimin e cilësisë së punimeve dhe cilësisë së materialeve gjatë zbatimit të kontratës . Ai duhet të njoftojë Drejtuesin e Projektit dhe Autoritetin Kontraktor për rrethana specifike që mund të ndikojnë negativisht në punë për realizimin e objektit të kontratës.

8.3 Sa herë që të jepet njoftimi për difekte, kontraktori duhet ti korrigjojë ato brenda kohëzgjatjes së parashikuar në njoftim .

8.4 Kontraktori duhet ti paraqese drejtuesit te projektit nje program plan dhe te pergatise sipas aprovimeve te tij raportimet per ecurine e punimeve, kontrollin e cilesise dhe situacionet per punimet e kryera.

8.5 Kontraktori duhet te zbatoje : **kushtet teknike te zbatimit ne fuqi**

### **Neni 9- Drejtuesi i Projektit**

9.1 Drejtuesi i Projektit është personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor, qe eshte përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.

9.2 Drejtuesi i projektit ne se zbulon se punimet nuk jane perfunduar plotesisht do ti jape udhetime me shkrim kontraktorit qe specifikojne zerat e punimeve ose aktivitetet qe duhen perfunduar .

9.3 Drejtuesi i projektit duhet te kontrolloje punimet e egzekutuara nga kontraktori dhe duhet te vertetoj per Autoritetin Kontraktor shumen qe duhet ti paguhet kontraktorit në bazë të Situacionit / situacioneve të marra nga kontraktuesi .

### **Neni 10 – Korrigjimi i difekteve**

10.1 Nëse Kontraktori nuk ka korrigjuar një difekt brenda kohës së specifikuar në njoftim, Drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të difektit dhe kjo shumë do të mbahet nga pagesa që duhet bërë kontraktuesit derisa difekti të korrigjohet .

Dështimi për të korrigjuar difektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospermbushje ne favor te Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 11- Mbarimi dhe marrja persiper e puneve.**

11.1 Kontraktori pas perfundimit te puneve i paraqet drejtuesit te projektit dokumentacionin dhe llogaritjet perfundimtare te punimeve te kryera dhe i kerkon atij te leshoje nje certifikate per mbarimin e punimeve dhe drejtuesi i projektit do ta beje kete sapo te vendosi se punimet jane mbaruar plotesisht.

11.2 Drejtuesi i projektit në rast se gjatë kolaudimit zbulon Pune te pa perfunduara plotesisht ose defekte ne Punime të cilat janë pasojë e punës jo cilësore të Kontraktuesit, do ti paraqesi atij me shkrim dhe do kërkojë kryerjen dhe riparimin e tyre brenda një afati të arsyeshëm.

### **Neni 12 – Rreziqet e Kontraktuesit**

12.1 Nga data e hyrjes në kantier deri në përfundim të punimeve Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për dëmtim personal , vdekje, humbje ose dëmtim të pasurisë .

### Neni 13- Siguracioni

13.1 Minimumi i kërkuar për tu mbuluar nga sigurimet sipas ligjeve në fuqi janë:

- a. Sigurimi për demtime ose humbje të punëve dhe materialeve
- b. Për demtime ose humbje të pajisjeve
- c. Për demtime ose humbje të pasurisë përcësive punëve, Materialeve dhe Pajisjeve
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantiere.

### Neni 14 – Likuidimi i detyrës

14.1 Tarifa ditore për dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve përtej afatit 200 ditor do të jetë 2/1000 e vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga çmimi total i kontratës por jo më pak se 25 përqind e vlerës së saj.

14.2 Kamata e shpërblimit për dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës në bërjen e pagesës përlogaritë nga data e fillimit të vonesës që është 30 ditë nga data e vertetuar për Autoritetin Kontraktor se punët janë mbaruar.

### Neni 15 – Forca mëdhe

15.1 Kontraktuesi do të çlirohet nga përgjegjësia për moszbatimin e detyrimeve kontraktuale që vijnë si rezultat i forcës mëdhe.

15.2 Nëse ndodh një situatë e tillë kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë me shkrim Autoritetin Kontraktor. Sipas rastit të veprimit të këtij fenomeni palët me marrëveshje e mirëkuptim përcaktojnë kushtet dhe afatet e reja praktikisht të arsyeshme për zbatimin e detyrimeve të kontratës.

### Neni 16 – Zgjidhja e kontratës

16.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse :

- a) Kontraktori dështon në kryerjen e punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
- b) Kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër sipas kësaj kontrate.

16.2 Autoriteti kontraktor do të japë kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe të japë kontraktorit 15 ditë që të ndreqë mosplotësimin .

16.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantiereve dhe Punët e perfunduara brenda Autoritetit Kontraktor do të behen pronë e Autoritetit Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj.

### Neni 17 – Sigurimi i kontratës

17.1 Shuma e sigurimit të kontratës prej 10 % të vlerës së kontratës do të paguhet Autoritetit Kontraktor si kompesim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktorit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

17.2 Sigurimi i kontratës do ti kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes ne dorezim te punimeve.

17.3 Garancia e difekteve do të jetë 5% e vlerës se kontratës, që do ti mbahet Sipërmarrësit mbi vleren totale nga situacioni perfundimtar si garanci për cilësinë e punimeve, shumë e cila do të paguhet mbas përfundimit të këtij afati.

Garancia per mbulimin te difekteve, qe mund te lindin gjate shfrytezimit te objektit, nga ana e Kontraktuesit eshte 2 vjet.

### Neni 18 – Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

18.1 Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura në lidhje me këtë kontratë me mirëkuptim dhe negociata midis tyre.

18.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, do ti drejtohen Gjykatës së rrethit Gjyqësor Durrës dhe problemet do të zgjidhen sipas procedurave juridike në fuqi dhe legjislacionit të Republikës së Shqipërisë .

### Neni 19- Dispozita të fundit

Kjo kontratë hartohet në gjuhën shqipe dhe nënshkruhet nga përfaqësuesit e të dy palëve në shtate kopje, 1 ( një ) për Kontraktuesin dhe 6 (gjashte) për Autoritetin Kontraktor.

Kontrata hyn në fuqi me nënshkrimin e saj nga palët.

## **ANEKS- KONTRATE**

“Ndertimi i rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)”

Nr. References se Kontrates: BD.PH.30.16

## **PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Skicimet, Planimetritë e Objektit etj: **Bashkangjitur**

Specifikimet Teknike te Materialeve: **Bashkangjitur**

### GRAFIKU I REALIZIMIT

Afati i përfundimit te punimeve eshte 200 dite kalendarike (afati prej 200 diteve, zbatohet sipas ligjit nr. 8402 date 10.09.1998 dhe udhëzimeve te nxjerra ne zbatim te këtij ligji me ndryshimet përkatëse).

## GARANCIA

Garancia per mbulimin te difekteve, qe mund te lindin gjate shfrytezimit te objektit, nga ana e kontraktuesit eshte 2 vjet.

## PREVENTIV PUNIMESH

**Me objekt:** "Ndertimi i rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)"

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESI	SASI	ÇMIMI	VLERA
		<b>Punime prishje</b>				
1	An	Prishje kollona betoni ,ura ekzist, soleta betoni (banesa qe prishen ) ,pasazhe betoni, tombino betoni	m <sup>3</sup>	250	1000	250,000
2	2.426/2	Prishje mure me blloqe, me tulla (banesa, mure rrethues )	m <sup>3</sup>	200	500	100,000
3	3.6	Shkulje peme Ø >76, h>15m	cope	25	1200	30,000
4	An	Spostim shtylle elektrike betoni te tens. Ulet + betonimi i bazamentit	cope	5	17000	85,000
5	3.158/5a	Transport materiali dale nga prishjet deri ne 5km	m <sup>3</sup>	450	200	90,000
		<b>SHUMA I</b>				<b>555,000</b>
<b>II</b>		<b>Punime kanalizimi te K.U.B ,K.U.Z mbi kanalin e hapur</b>				
6	3.90/b	Germim dheu kanal me prezence uji me gjeresi 4 deri 8 m, dhe shkarkim mbi mjet	m <sup>3</sup>	1800 0	200	3,600,000
7	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimet e kanalit te hapur deri ne 5km	m <sup>3</sup>	1800 0	200	3,600,000
8	An 164/1a	Mbushje me gure e çakull gurore deri ne nivelin e bazes se tubave t=70cm, dhe ngjeshja me rul brenda shtratit te kanalit	m <sup>3</sup>	3700	1150	4,255,000
9	2.262/4	Shtrese b/a t= 15cm nen tubat e betonit me zgare	m <sup>3</sup>	56	6000	336,000
10	2.559	F.V tuba B/a Ø 1200 me gotë	ml	367	7000	2,569,000
11	3.An/5 t	F V tuba te brinjezuar me dy parete HDPE d=800 mm SN8 me trashesi te paretit te brendshem 4.5mm dhe paretit te jashtem 4.5mm	ml	973	8000	7,784,000
12	3.An/4 t	F V tuba te brinjezuar me dy parete HDPE d=600 mm SN8 me trashesi te paretit te brendshem 3.5mm dhe paretit te jashtem 3.5mm	ml	196	4000	784,000

13	2.167	F.V hekur ne jastekun mbeshtetes se tubit te betonit me zgare Ø 12 15x15	ton	2.4	90000	216,000
14	An 164/1a	Mbushje me gure e çakull gurore deri ne nivelin e shtresave rrugore dhe ngjeshja me rul brenda shtratit te kanalit	m <sup>3</sup>	8050	1150	9,257,500
15	2.584	Puseta kontrolli 2x2x(1.5x2.5) b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak metalik Ø 80 cm per tubat Ø 1200 b/a	cope	9	90000	810,000
16	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x(1,5 ~ 2.5) b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak metalik Ø 80 cm per tubat Ø 800	cope	20	65000	1,300,000
17	2.575	Pusete kontrolli 1x1x( 1.5 ~ 2.0) b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak metalik Ø 80 cm per tubat Ø 600	cope	5	50000	250,000
18	An 22/1	Pusete shimbledhese 0.4x0.4x1 me zgare	cope	155	11000	1,705,000
19	3An /2t	F.v tub PESN 8 Ø 400 per K.U.B ne segmentin qe lidhet me rrugen Qafe Bot	ml	116	2000	232,000
20	3An /1t	F.v tub PESN 8 Ø 315 per K.U.B	ml	70	1200	84,000
21	An	F.v tub PESN 8 Ø 250 per K.U.B	ml	1612	600	967,200
22	3.25/b	Germim per tuba PESN 8 Ø315 dhe Ø250 me krahe	m <sup>3</sup>	468	200	93,600
23	An	Mbushje me rere nen dhe mbi te gjithe tubat HDPE SN8 Ø 800, Ø600 dhe PE SN8 Ø400, Ø315, Ø250	m <sup>3</sup>	800	1000	800,000
<b>SHUMA II</b>						<b>38,643,300</b>
<b>III Punime ne rruge</b>						
24	3.89/b	Germime per sistemimin e kasonetes (anash kanalit te hapur) dhe trotuare	m <sup>3</sup>	1410	200	282,000
25	3.158/ 5a	Transport dheu dale nga germimet e kasonetes dhe trotuareve deri ne 5km	m <sup>3</sup>	1410	200	282,000
26	3.211	Shtrese çakulli t=20cm ne rruge	m <sup>2</sup>	1073 0	190	2,038,700
27	3.208	Shtrese çakulli mbeturine kave t=10cm ne rruge	m <sup>2</sup>	1073 0	100	1,073,000
28	3.212/ b	Shtrese stabilizanti t=10cm ne rruge e rrugicen lidhese me rr.Qafe Bot	m <sup>2</sup>	9560	120	1,147,200
29	An	Shtrese binderi t=6cm ne rruge e rrugicen lidhese me rr.Qafe Bot	m <sup>2</sup>	9560	800	7,648,000



30	An	Shtrese asfalti t=4cm ne rruge e rrugicen lidhese me rr.Qafe Bot	m <sup>2</sup>	9560	600	5,736,000
31	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kunete anesore	m <sup>3</sup>	220	8500	1,870,000
32	2.262	Shtrese betoni C 6/10 nen bordure	m <sup>3</sup>	110	5500	605,000
33	3.617/1	F.V bordure rrugore 15x30	ml	3696	800	2,956,800
34	An	Heqje uji me moto-pompe gjate kryerjes se punimeve te betonimt dhe shtrirjes se tubave	op	300	900	270,000
<b>SHUMA III</b>						<b>23,908,700</b>
<b>IV</b>	<b>Punime ne trotuare</b>					
35	An	Mbushje me gure e çakull gurore	m <sup>3</sup>	1510	950	1,434,500
36	2.262/4	Shtrese betoni per trotuaret C 16/20, t=10cm , siperfaqja e punuar me fshese	m <sup>3</sup>	530	7000	3,710,000
37	2.166	F.v hekur Ø 4 zgare (20x20)	ton	5	90000	450,000
38	2.114/1	F.v bordure fundore monilite betoni t=15 cm me h=50cm	m <sup>3</sup>	90	8500	765,000
<b>SHUMA IV</b>						<b>6,359,500</b>
<b>V</b>	<b>Sinjalistike rrugore jo ndricuese</b>					
39	An 124	Vizim ne rruge shirita gjatesor me gjeresi 12 cm boje akrilik	ml	1500	300	450,000
40	An151	Vizime me boje bikomponente	m <sup>2</sup>	45	1500	67,500
41	An155	F V tabela rrugore te ndryshme	cope	32	6000	192,000
<b>SHUMA V</b>						<b>709,500</b>
<b>VI</b>	<b>Impjant semaforik , ne Rrugen "Vllazerimi"</b>					
42	An	F.V. Kapese kryesore A / S për shtylla H 3.60, me diametër 102 mm	cope	2	4000	8,000
43	An	F.V. Kapese te poshtme A / I për shtylla h 3.60, me diametër 102 mm	cope	2	2000	4,000
44	An	F.V. Llampadare automjeti me 3 drita diametër 200 mm vetem e kuqe d=300 (per tu instaluar në ane te shtyllës )	cope	2	75000	150,000
45	An	F.V. Llampadare automjeti deri në 3 drita , diametër d.200 (të jetë i instaluar në shtyllat lart dhe ne ane )	cope	4	60000	240,000

46	An	F.V. GPIN llampadare kembesori me 2 drita , d.200 mm	cope	4	50000	200,000
47	An	F.V. RS llampadare automjeti përsëritës me 3 drita d.100 mm (voltazhi 12V / 220 V )	cope	4	40000	160,000
48	An	F.V. Pulsant per kembesoret me sensorë kapacitet me 2 kanale, dhe me ekran te shkruara në shqip	cope	4	40000	160,000
49	An	F.V .DNV paralajmerues zanor per kalimin e këmbësorëve te verbër	cope	4	30000	120,000
50	An	F.V. Countdown per këmbësorë GPCD 200 diameter 200 te vendosur ne llampadare per kembesore (CD + e kuqe + jeshile)	cope	4	50000	200,000
51	An	F.V. Countdown per automjete D.300 per tu vendosur ne shtyllat anesore	cope	2	70000	140,000
52	An	F.V. Panele kontrasti per 2 llampadare anesor në shtyllat anesore	cope	2	44000	88,000
53	An	F.V. Fasheta + stafat për 2 llampadare anesor ne shtyllat anesore per diametër 80 mm	cope	2	17000	34,000
54	An	F.V. Tapa TPS per mbyllje ne lidhje me kapset per fenerat ne shtyllat anesore me panele kontrasti	cope	4	1240	4,960
55	An	F.V. Krahë të fiksimit te shpejtë ne shtylla TORM 30 + ADT	pale	4	2164	8,656
56	An	F.V. Krahe fiksimi ne shtylla TORM 30 + ADW	pale	2	2164	4,328
57	An	F.V. Rregullues trafiku RSC 48/16 220 v + kase metalike	cope	1	852500	852,500
58	An	F.V. Central me komandim nga larg TMACS, duke përfshirë licencen, modemin GPRS (karta SIM nuk përfshihet),	cope	1	528056	528,056
59	An	Vijezim me ngjyre te kuqe e te bardhe me boje bikomponente (paste) me pika me relief	m2	60	5000	300,000
<b>SHUMA VI</b>						<b>3,202,500</b>
<b>VII Punime elektrike</b>						
60	3An/p p	F.V puseta plastike 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084+186	cope	61	4000	244,000
61	3.654/ 1	F.V tub plastik flesibel d=80 me dy veshje	ml	1550	130	201,500
62	3An58	F.V. tub metalikd=140mm	ml	70	1700	119,000

63	2.a- 93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	1670	500	835,000
64	2.262/ 4	Betonim shtyllë C/20	m <sup>3</sup>	24	6000	144,000
65	An	Shtrese rere 10cm nen dhe mbi tub	m <sup>3</sup>	65	1200	78,000
		<b>SHUMA VII</b>				<b>1,621,500</b>
		<b>SHUMA I-VII</b>				<b>75,000,000</b>
		<b>TVSH 20%</b>				<b>15,000,000</b>
		<b>TOTALI</b>				<b>90,000,000</b>

Autoriteti Kontraktor  
Bashkia Durres

Emri dhe firma e Përfaqësuesit  
**Vangjush DAKO**  
Kryetar i Bashkise

Vula:



Kontraktuesi  
**LIQENI VII + ALB-BUILDING**

*MUSA KALIA*  
Emri dhe firma e Përfaqësuesve

Musa KALIA


Odhise BRESHA

*Odhise BRESHA*  
Administratore te shoqërive  
Vula:



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. ~~144~~ Rep  
Nr. ~~1704~~ Kol



DURRES ME 27/10/2016

**PROKURE E POSACME**

(Bazuar ne nenin 70 e vijim te Kodit Civil)

Sot me date 27/10/2016 (dymije e gjashtembedhete) , para meje Rovena Jakova, noter ne Qytetin e Durresit me Seli si Lagja nr.4 Rruga "Egnatia" u paraqit personalisht :

**I PERFAQESUARI: Shoqeria "ALB-BUILLDING "shpk**, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr.6415, date 22.09.1994 , me seli ne adresen: Tirane, njesia bashkiake nr 9, Rruga Asim Vokshi, Tirane , NIPT: J69102508C, perfaqesuar nga Administratori i saj z.**ODHISE BRESHA**, qe perfaqeson shoqerine "ALB-BUILLDING "shpk si me lart, prane te gjitha organeve shtetore dhe personave Juridike e Fizike, Shqiptare ose te huaj, si edhe lidhur me zbatimin e Kontrates te Bashkepunimit Nr. ~~144~~ Rep Nr. ~~1703~~ Kol, date 27.10.2016 nenshkruar midis Shoqerive "ALB-BUILLDING "shpk dhe Shoqerise "LIQENI VII" Sha , ne pranine e noterit ROVENA JAKOVA

**Autorizoj Shoqerine "LIQENI VII" sha**, me Seline Lagja NR .14, Shkozet ,Durres, regjistruar ne Gjykate me Vendimin Nr. 21244, date 30.05.2000 dhe ne Organet Tatimore me Nipt K01730502W, perfaqesuar nga Drejtori Ekzekutiv I saj z.**Musa KALIA**, I biri I Hamitit, lindur me 09.06.1973, ne Lure, Diber dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar nga Leternjoftimi Nr. 02893091.

I autorizuari prej meje si me lart ka te gjitha te drejtat dhe kopetencat per te perfaqesuar Shoqerine "ALB-BUILLDING" shpk direkt ne Tender dhe te kryeje cdo veprim te nevojshem dhe te ligjshem qe ka te beje me proceduren e tenderimit si: firmosjen e preventivit, formularin e ofertes (shtojca 1) si dhe grafikun e zbatimit te punimeve. Gjithashtu lidhur me zbatimin e Kontrates te mesiperme, duke nenshkruar te gjitha aktet juridike dhe dokumentet e tjera te nevojshme si ne fazen e tenderimit ashtu edhe pas perfundimit te tij duke perfshire lidhjen e kontrates, kontrollin e zbatimit te saj, veprimet e nevojshme financiare dhe dokumentare si faturime, likujdime etj, per vazhdimin e rregullt te realizimit te objektit si dhe cdo lloj negociate te nevojshme midis paleve bashkepunuese dhe Entit Prokurues : tenderin **Bashkia Durrës, Adresa: Sheshi "Liria", Qyteti Durrës** me objekt: "Ndertimi i rruges mbi kanal K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)" me Fondi limit: 124'998'908 (njqind e njetete e kater milion e nenteqind e nentehjete e tete mije e nenteqind e tete) lekë pa tvsh, date 28.10.2016, ora 10:00.

Veprimet e kryera nga i Autorizuari prej nesh, "LIQENI VII" sha , me Drejtor Ekzekutiv z.**Musa KALIA**, me permbajtjen e mesiperme i konsideroj te rregullta dhe i mar te mirqena njelloj si te kemi qene dhe ti kemi kryer ne vete .Kjo procure eshte e vlefshme deri ne kryerjen e plote te veprimeve si me lart dhe per aq kohe sa nuk eshte revokuar nga ana ime me nje akt tjeter ligjor Kjo prokure hartohet ne tre ekzemplare me vlere te njejte ligjore.

Pala e perfaqesuar pasi ra dakort per permbajtjen e kesaj kontrate e nenshkruan ate rregullisht. Une noter e vertetoj ate sipas ligjit.

**I PERFAQESUARI**

Shoqeria "ALB-BUILLDING" SHPK

Administrator

Odhise BRESHA



**NOTERE**

ROVENA JAKOVA

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 448 Rep  
Nr. 1703 Kol



DURRES ME 27.10.2016

**KONTRATE BASHKEPUNIMI  
PER BASHKIM TE PERKOSHSEM TE OPERATOREVE  
(JOIN VENTURE)**

(Bazuar ne nenin 659 e vijim te Kodit Civil)

Sot me date 27/10/2016 (dymije e gjashtembdhjete), ditën e Enjte, në zyrën e noterisë përpara meje noterës Rovena Jakova me Seli në Lagja nr,4,rruga "Egnatia", u paraqiten personalisht i shtetasit e më poshtëm :

- 1. Shoqëria "ALB-BUILDING "shpk**, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr.6415,date 22.09.1994 , me seli në adresën: Tirane, njesia bashkiake nr 9, Rruga Asim Vokshi, Tirane, NIPT: J69102508C, perfaqesuar nga Administratori i saj z. **ODHISE BRESHA**, I biri I Nuredinit, lindur me 07.12.1965 në Nivice Tepelene dhe banues në Tirane, madhor dhe me zotesi të plote juridike për të vepruar, identifikuar nga Leternjoftimi me nr. 029126498 dhe Nr. personal G51207084I
- 2. Shoqëria "LIQENI VII" sha**, me Seline Lagja NR .14, Shkozë, Durrës, regjistruar në Gjykatë me Vendimin Nr. 21244, date 30.05.2000 dhe në Organet Tatimore me Nipt K01730502W, perfaqesuar nga Administratori I saj z.**MUSA KALIA** , I biri I Hamitit, lindur me 09.06.1973, në Lurë, Dibër dhe banues në Tirane, madhor me zotesi të plote juridike për të vepruar, identifikuar nga Leternjoftimi Nr. 02893091.

**OBJEKTI**

Qëllimi i kësaj kontrate është të sanksionojë këto marrveshje ndërmjet dy shoqërive të mesipërme përmes perfaqesuesve ligjor të tyre, për bashkëpunim të perkohshëm të shoqërive me rastin e pjesëmarrjes në tenderin :**Bashkia Durrës, Adresa: Sheshi "Liria", Qyteti Durrës** me objekt: "Ndërtimi i rrugës mbi kanal K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhës deri në Stacionin Iliria Plazh)" me Fondi limit: 124'998'908 (njëqind e njëzet e katër milion e nentëqind e nentëdhjet e tete mijë e nentëqind e tete) lekë pa tvsh, date 28.10.2016, ora 10:00

**MENYRA E BASHKEPUNIMIT:**

Për sigurimin e këtij bashkëpunimi të dyja palët marrin përsipër që në kuadrin e pjesëmarrjes në tenderin e lartpërmendur të përmbushin këto detyrime, bazuar në Preventivin e këtij Projekti sipas DST:

PERISE  
OVA

- Shoqeria "ALB-BUILLDING "shpk mer persiper tee kryej punimet e ndertimit **ne masen 55%**, konkretisht zerat qe pershkruhen ne menyre te detajuar ne pasqyren e ndarjes se punimeve te hartuar per kete qellim midis te dy shoqerive pjesemarrese e cila i bashkengjitet kesaj deklarate bashkepunimi si pjese e pa ndare e saj.
- Shoqeria "LIQENI VII" sha mer persiper te kryeje punimet e ndertimit **ne masen 45 %** gjithashtu konkretisht zerat qe pershkruhen ne menyre te detajuar ne pasqyren e ndarjes se punimeve te hartuar per kete qellim midis te dy shoqerive pjesemarrese e cila i bashkengjitet kesaj deklarate bashkepunimi si pjese e pa ndare e saj.

**Mjetet financiare do te vendosen bashkarisht nga Shoqerite e mesiperme duke respektuar dhe perqindjen:**

55% "ALB-BUILLDING "shpk  
45% "LIQENI VII" sha

**Ndarja e punimeve gjate zbatimit eshte permbledhur edhe ne pasqyren e hartuar dhe te firmosur midis paleve sipas pasqyres bashkengjitur kesaj marreveshje bashkepunimi.**

Keto shoqeri mbajne pergjegjesi te plote ne te gjitha instancat per realizimin me sukses te gjitha detyrimeve kontraktore duke vendosur ne dispozicion te realizimit te ketij objekti te gjitha mejetet e duhura si dhe fuqine punetore e mjetet e nevojshme financiare.

#### **NDARJA E FITIMEVE**

Ndarja e fitimeve qe do te realizohet nga ky bashkepunim do te jete :

55% "ALB-BUILLDING "shpk  
45% "LIQENI VII" sha

#### **DISPOZITA TE FUNDIT**

Per problemet e tjera qe do te dalin ne procesin e bashkepunimit palet do te meren vesh midis tyre, duke u bere shtese te kontrates se bashkepunimit nese kjo do te quhet e nevojshme prej tyre.

#### **AFATI**

Kjo kontrate lidhet dhe ka afat deri ne perfundimin e objektit te shenuar me siper .Palet ne marreveshje midis tyre mund ta prishin ate edhe para ketij afat

#### **ZGJIDHJA E MOSMARRVESHJEVE**

Mosmarrveshjet qe mund te lindin gjate kohes qe kjo kontrate eshte ne fuqi do te zgjidhen me mirekuptim midis paleve te kesaj kontrate , ne te kundert secila pale ka te drejte te kerkoje zgjidhje nga Gjykata e Rrethit Gjyqjesor Durres.

-14-

Kjo kontratë hartohet në tre ekzemplare me vlerë të njëjta ligjore.

Palet pasi rane dakort për përmbajtjen e kësaj kontrate e nënshkruan atë rregullisht.

Une noteri e vertetoj atë sipas ligjit.

**PALET**

**Shoqëria "ALB-BUILDING" shpk**

**ADMINISTRATOR**

**Odhise BRESHA**

*Odhise Bresha*



**Shoqëria "LIQENI VII" SHA**

**ADMINISTRATOR**

**Musa KALIA**



**NOTER**

**ROVENA JAKOVA**

*Rovena Jakova*

*Musa Kalia*

*[Signature]*

*[Signature]*

NDARJA E PUNIMEVE SIPAS OPERATOREVE

OBJEKTI: Ndertimi i rruges mbi kanalin K-192, trotuar dhe ndriçim (segmenti nga ish baza e Hekurudhes deri ne Stacionin Iliria Plazh)

Nr	Nr.AN	ZERAT E PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	"LIQENI VII" SH.A 45%	"ALB-BUILDING" SH.P.K 55%
<b>Punime prishje</b>						
1	An	Prishje kollona betoni ,ura ekzist, soleta betoni (banesa qe prishen ) ,pasazhe betoni, tombino betoni	m <sup>3</sup>	250		"ALB-BUILDING" SH.P.K
2	2.426/2	Prishje mure me bloqe, me tulla (banesa, mure rrethues )	m <sup>3</sup>	200	"LIQENI VII" SH.A	
3	3.6	Shkulje peme Ø >76, h>15m	cope	25	"LIQENI VII" SH.A	
4	An	Spostim shtylle elektrike betoni te tens. Ulet + betonimi i bazamentit	cope	5	"LIQENI VII" SH.A:80%	"ALB-BUILDING" sh.p.k:20%
5	3.158/5a	Transport materiali dale nga prishjet deri ne 5km	m <sup>3</sup>	450	"LIQENI VII" SH.A:80%	"ALB-BUILDING" sh.p.k:20%
<b>Punime kanalizimi te K.U.B ,K.U.Z mbi kanalin e hapur</b>						
6	3.90/b	Germim dheu kanal me prezence uji me gjeresi 4 deri 8 m, dhe shkarkim mbi mjet	m <sup>3</sup>	18,000	"LIQENI VII" SH.A	
7	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimet e kanalit te hapur deri ne 5km	m <sup>3</sup>	18,000	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%

*[Handwritten signature]*

-16-

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



8	An 164/1a	Mbushje me gure e çakull gurore deri ne nivelin e bazes se tubave t=70cm, dhe ngjeshja me rul brenda shtratit te kanalit	m <sup>3</sup>	3,700	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
9	2.262/4	Shtrese b/a t= 15cm nen tubat e betonit me zgare	m <sup>3</sup>	56	"LIQENI VII" SH.A	
10	2.559	F.V tuba B/a Ø 1200 me gote	ml	367	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
11	3.An/5t	F V tuba te brinjezuar me dy parete HDPE d=800 mm SN8 me trashesi te paretit te brendshem 4.5mm dhe paretit te jashtem 4.5mm	ml	973	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%
12	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar me dy parete HDPE d=600 mm SN8 me trashesi te paretit te brendshem 3.5mm dhe paretit te jashtem 3.5mm	ml	196	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%
13	2.167	F.V hekur ne jastekun mbeshtetes se tubit te betonit me zgare Ø 12 15x15	ton	2		"ALB-BUILDING" SH.P.K
14	An 164/1a	Mbushje me gure e çakull gurore deri ne nivelin e shtresave rrugore dhe ngjeshja me rul brenda shtratit te kanalit	m <sup>3</sup>	8,050	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
15	2.584	Puseta kontrolli 2x2x(1.5x2.5) b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak metalik Ø 80 cm per tubat Ø 1200 b/a	cope	9	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
16	2.576	Puse kontrolli 1.25x1.25x(1,5 ~ 2.5) b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak metalik Ø 80 cm per tubat Ø 800	cope	20	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
17	2.575	Pusete kontrolli 1x1x( 1.5 ~ 2.0) b/a me zgare hekuri Ø 12 me kapak metalik Ø 80 cm per tubat Ø 600	cope	5	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
18	An 22/1	Pusete shimbledhese 0.4x0.4x1 me zgare	cope	155	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
19	3An /2t	F.v tub PESN 8 Ø 400 per K.U.B ne segmentin qe lidhet me rrugen Qafe Bot	ml	116		"ALB-BUILDING" SH.P.K
20	3An /1t	F.v tub PESN 8 Ø 315 per K.U.B	ml	70		"ALB-BUILDING" SH.P.K
21	An	F.v tub PESN 8 Ø 250 per K.U.B	ml	1,612		"ALB-BUILDING" SH.P.K

-17-

22	3.25/b	Germim per tuba PESN 8 Ø315 dhe Ø250 me krah	m <sup>3</sup>	468		"ALB-BUILDING" SH.P.K
23	An	Mbushje me rere nen dhe mbi te gjithë tubat HDPE SN8 Ø 800, Ø600 dhe PE SN8 Ø400, Ø315, Ø250	m <sup>3</sup>	800		"ALB-BUILDING" SH.P.K
<b>III Punime ne rruge</b>						
24	3.89/b	Germime per sistemimin e kasonetes (anash kanalit te hapur) dhe trotuare	m <sup>3</sup>	1,410		"ALB-BUILDING" SH.P.K
25	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimet e kasonetes dhe trotuareve deri ne 5km	m <sup>3</sup>	1,410	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
26	3.211	Shtrese çakulli t=20cm ne rruge	m <sup>2</sup>	10,730	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
27	3.208	Shtrese çakulli mbeturine kave t=10cm ne rruge	m <sup>2</sup>	10,730	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
28	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm ne rruge e rrugicen lidhese me rr.Qafe Bot	m <sup>2</sup>	9,560	"LIQENI VII" SH.A:50%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:50%
29	An	Shtrese binderi t=6cm ne rruge e rrugicen lidhese me rr.Qafe Bot	m <sup>2</sup>	9,560		"ALB-BUILDING" SH.P.K
30	An	Shtrese asfalti t=4cm ne rruge e rrugicen lidhese me rr.Qafe Bot	m <sup>2</sup>	9,560		"ALB-BUILDING" SH.P.K
31	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kunete anesore	m <sup>3</sup>	220	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
32	2.262	Shtrese betoni C 6/10 nen bordure	m <sup>3</sup>	110	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
33	3.617/1	F.V bordure rrugore 15x30	ml	3,696		"ALB-BUILDING" SH.P.K
34	An	Heqje uji me moto-pompe gjate kryerjes se punimeve te betonimt dhe shtrirjes se tubave	op	300		"ALB-BUILDING" SH.P.K
<b>IV Punime ne trotuare</b>						
35	An	Mbushje me gure e çakull gurore	m <sup>3</sup>	1,510	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%

36	2.262/4	Shtrese betoni per trotuaret C 16/20, t =10cm , siperfaqe e punuar me fshese	m <sup>3</sup>	530	"LIQENI VII" SH.A		
37	2.166	F.v hekur Ø 4 zgare (20x20)	ton	5	"LIQENI VII" SH.A		
38	2.114/1	F.v bordure fundore monilite betoni t=15 cm me h=50cm	m <sup>3</sup>	90	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%	
V	<b>Sinjalistike rrugore jo ndricuese</b>						
39	An 124	Vizim ne rruge shirita gjatesor me gjeresi 12 cm boje akrilik	ml	1,500		"ALB-BUILDING" SH.P.K	
40	An151	Vizime me boje bikomponente	m2	45		"ALB-BUILDING" SH.P.K	
41	An155	F V tabela rrugore te ndryshme	cope	32		"ALB-BUILDING" SH.P.K	
VI	<b>Impjant semaforik , ne Rrugen "Vllazerimi"</b>						
42	An	F.V. Kapese kryesore A / S për shtylla H 3.60, me diametër 102 mm	cope	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
43	An	F.V. Kapese te poshtme A / I për shtylla h 3.60, me diametër 102 mm	cope	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
44	An	F.V. Llampadare automjeti me 3 drita diametër 200 mm vetem e kuqe d=300 (per tu instaluar në ane te shtylles )	cope	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
45	An	F.V. Llampadare automjeti deri në 3 drita , diametër d.200 (të jetë i instaluar në shtyllat lart dhe ne ane )	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
46	An	F.V. GPIN llampadare kembesori me 2 drita , d.200 mm	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
47	An	F.V. RS llampadare automjeti përsëritës me 3 drita d.100 mm (voltazhi 12V / 220 V )	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	

48	An	F.V. Pulsant per kembesoret me sensorë kapacitet me 2 kanale, dhe me ekran te shkruara në shqip	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
49	An	F.V .DNV paralajmerues zanor per kalimin e këmbësorëve te verbër	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
50	An	F.V. Countdown per këmbësorë GPCD 200 diameter 200 te vendosur ne llampadare per kembesore (CD + e kuqe + jeshile)	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
51	An	F.V. Countdown per automjete D.300 per tu vendosur ne shtyllat anesore	cope	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
52	An	F.V. Panele kontrasti per 2 llampadare anesor në shtyllat anesore	cope	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
53	An	F.V. Fasheta + stafat për 2 llampadare anesor ne shtyllat anesore per diametër 80 mm	cope	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
54	An	F.V. Tapa TPS per mbyllje ne lidhje me kapset per fenerat ne shtyllat anesore me panele kontrasti	cope	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
55	An	F.V. Krahë të fiksimit te shpejtë ne shtylla TORM 30 + ADT	pale	4	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
56	An	F.V. Krahe fiksimi ne shtylla TORM 30 + ADW	pale	2	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
57	An	F.V. Rregullues trafiku RSC 48/16 220 v + kase metalike	cope	1	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
58	An	F.V. Central me komandim nga larg TMACS, duke përfshirë licencen, modemin GPRS (karta SIM nuk përfshihet),	cope	1	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
59	An	Vijezim me ngjyre te kuqe e te bardhe me boje bikomponente (paste) me pika me relief	m2	60	"LIQENI VII" sh.a:90%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:10%	
VII	<b>Punime elektrike</b>						
60	3An/pp	F.V puseta plastike 40x40x40 me kapak te forte RIC 1084+186	cope	61		"ALB-BUILDING" SH.P.K	

-20-

61	3.654/1	F.V tub plastik flesibel d=80 me dy veshje	ml	1,550		"ALB-BUILDING" SH.P.K
62	3An58	F.V. tub metalikd=140mm	ml	70		"ALB-BUILDING" SH.P.K
63	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	1,670		"ALB-BUILDING" SH.P.K
64	2.262/4	Betonim shtylle C/20	m <sup>3</sup>	24	"LIQENI VII" SH.A:30%	"ALB-BUILDING"sh.p.k:70%
65	An	Shtrese rere 10cm nen dhe mbi tub	m <sup>3</sup>	65		"ALB-BUILDING" SH.P.K

VO: Ndarja e punimeve midis Operatoreve ne Bashkepunim ze per ze do te jete sipas tabelës se mesiperme e cila është pjese perberese e marreveshjes se bashkepunimit. Fitimi do te ndahet "LIQENI VII" sh.a : 45% dhe "ALB-BUILDING" SH.P.K : 55%.

Per "LIQENI VII" sh.a


MUSA KALIA-Drejtor Ekzekutiv

Musa Kalia



Per "ALB-BUILDING" SH.P.K

ODHISE BRESHA - Administrator



-16-

*[Handwritten signature]*